

Załącznik Nr 1.1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

(dla zadania Nr 1 – Prace modernizacyjno – adaptacyjne w Poradniach Przychodni Specjalistycznej)

1. Przedmiotem zamówienia są prace modernizacyjno – adaptacyjne w Poradniach Przychodni Specjalistycznej, zlokalizowanych przy ul. B. Leśmiana 4, obejmujących pomieszczenia następujących poradni:
 - a) Poradnia Położniczo-Ginekologiczna (wykonanie prac remontowo-budowlanych/modernizacyjnych w 2 gabinetach przyjęć z częścią zabiegową, sanitariatach, rejestracji, poczekalni oraz w pomieszczeniu Szkoły Rodzenia/Położne Środowiskowe),
 - b) Poradnia Kardiologiczna, Poradnia Diabetologiczna – poradnie usytuowane w jednym pomieszczeniu (wykonanie prac remontowo-budowlanych/ modernizacyjnych w pomieszczeniu poradni oraz gabinecie EKG),
 - c) Poradnia Chirurgii Ogólnej (wykonanie prac remontowo-budowlanych/modernizacyjnych w gabinecie przyjęć, zabiegowym, opatrunków gipsowych oraz pomieszczeniach sanitarnych ogólnodostępnych),
 - d) Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (wykonanie prac remontowo-budowlanych/ modernizacyjnych w gabinecie przyjęć, zabiegowym oraz składziku porządkowym),
 - e) Poradnia Hematologiczna, Poradnia Endokrynologiczna – poradnie usytuowane w jednym pomieszczeniu (wykonanie prac remontowo-budowlanych/modernizacyjnych w pomieszczeniu poradni),
 - f) Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc (wykonanie prac remontowo-budowlanych/modernizacyjnych w gabinecie przyjęć, gabinecie zabiegowym, sanitariatach, rejestracji i poczekalni).
2. Rodzaj robót oraz ich zakres został określony w dokumentacji projektowej, w skład której wchodzi:
 - a) rysunki:
 - Poradnie Specjalistyczne – stan istniejący I piętro,
 - Poradnie Specjalistyczne – stan istniejący parter,
 - Poradnie Specjalistyczne – stan projektowany I piętro,
 - Poradnie Specjalistyczne – stan projektowany parter,stanowiące **Załącznik Nr 8.1 do SIWZ**,
 - b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR) pn. *Prace modernizacyjno – adaptacyjne w poradniach Przychodni Specjalistycznej*, stanowiąca **Załącznik Nr 7.1 do SIWZ**,
 - c) przedmiary robót:
 - Prace modernizacyjne w Poradni Położniczo – Ginekologicznej;
 - Prace modernizacyjne w Poradni Kardiologicznej, Poradni Diabetologicznej;
 - Prace modernizacyjne w Poradni Chirurgii Ogólnej;
 - Prace modernizacyjne w Poradni Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej;
 - Prace modernizacyjne w Poradni Hematologicznej, Poradni Endokrynologicznej;
 - Prace modernizacyjne w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc,stanowiące **Załącznik Nr 9.1 do SIWZ**.
3. Szczegółowy zakres prac w poszczególnych poradniach opisany został w pkt. A - F

A. Poradnia Położniczo-Ginekologiczna

Wykonanie prac remontowo-budowlanych/modernizacyjnych w 2 gabinetach przyjęć z częścią zabiegową, sanitariatach, rejestracji, poczekalni oraz w pomieszczeniu Szkoły Rodzenia/Położne Środowiskowe.

Prace modernizacyjne będą polegały na zmianie usytuowania gabinetów na bardziej dogodnie z punktu widzenia komfortu udzielania świadczeń i wykonaniu prac w 2 gabinetach przyjęć z częścią zabiegową, w pomieszczeniach sanitarnych, rejestracji, poczekalni oraz w pomieszczeniu Szkoły Rodzenia/Położne Środowiskowe.

Prace obejmą wymianę oświetlenia i armatury sanitarnej w poszczególnych pomieszczeniach, wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej, roboty malarskie oraz wymianę glazury i terakoty. Szczegółowy zakres prac określony został poniżej:

Roboty budowlane

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m² i montaż ościeżnic drzwiowych stalowych,
- rozebranie wykładziny ściennej z płytek,
- rozebranie posadzki z płytek oraz ścianki z cegieł o grub. ½ cegły na zaprawie cementowej,
- zerwanie posadzki cementowej,
- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, po skutej glazurze,
- rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej,
- ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle,
- wykucie bruzd poziomych ¼ x ½ cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej dla instalacji wodno-kanalizacyjnej,
- rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych,
- usunięcie i wywiezienie gruzu z budynku,
- wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek i obsadzanie nowych kratki wentylacyjnych,
- uzupełnienie ścianek z cegieł o grubości ½ cegły lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapniowej,
- wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m² oraz wykonanie pasów tynków zwykłych wewnętrznych,
- warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej i zaprawy samopoziomującej o pow. ponad 8m².
- gruntowanie podłoża powierzchnie poziome pod ułożenie nowej wykładziny PCV,
- posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną,
- posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych,
- licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej,
- ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych,
- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie wykończone,
- sufity podwieszane o konstrukcji metalowej,
- montaż okien zespolonych uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV o pow. ponad 2,5m²,
- obsadzanie podokienników z konglomeratu marmurowego dł. 1,6 m i obróbka podokienników z blachy powlekanej,
- montaż witryn aluminiowych widokowych,
- zakup i montaż listew odbojowych i listew systemowych narożnych,
- zakup i montaż listew portalowych MDF szer. 50 mm montowanych wokół ościeżnic drzwiowych,
- gruntowanie podłoża powierzchnie pionowe pod tapetę natryskową,
- malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą i lakierowanie natrysku,
- gruntowanie podłoża powierzchnie pionowe i poziome pod malowanie i okładziny z PCV,
- wewnętrzne gładzie gipsowe na sufitach i ścianach,
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów,
- okładziny ścian z wykładzin z tworzyw sztucznych,
- dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych,
- dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm,

Roboty sanitarne

- demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego,
- demontaż baterii umywalkowych i montaż nowych baterii umywalkowych,
- demontaż umywalki, zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego ustępu z miską fajansową,
- demontaż rurociągu z PCV,
- wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej, podejścia dopływowego pod zawór czerpalny,
- wymiana odcinka rury z PCV, zaworu przelotowego, wymiana czyszczaka żeliwnego,
- zakup i montaż uchwytów do umywalki, WC i bidetu dla niepełnosprawnych,
- montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym oraz umywalki dla niepełnosprawnych,
- montaż zlewozmywaków stalowych na szafce,
- montaż ustępów pojedynczych z płuczkami oraz ustępu dla niepełnosprawnych,
- montaż bidetów z baterią i syfonem i bidetu dla niepełnosprawnych,
- próba szczelności instalacji wodociagowych w budynku,

Roboty elektryczne

- demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych oraz montaż puszek bakelitowych,
- demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych,
- montaż nowych korytek instalacyjnych metalowych,
- położenie przewodów wtynkowych,
- demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier i opraw świetlówkowych,
- montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych oraz gniazd wtyczkowych,
- montaż opraw oświetleniowych i świetlówkowych,
- wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych.

B. Poradnia Kariologiczna, Poradnia Diabetologiczna

Wykonanie prac remontowo-budowlanych/modernizacyjnych w pomieszczeniu poradni oraz gabinecie EKG.

Prace modernizacyjne obejmą pomieszczenie poradni oraz gabinet badań EKG.

Prace modernizacyjne będą polegały na wymianie oświetlenia i armatury sanitarnej w poszczególnych pomieszczeniach, wymianie wewnętrznej stolarki drzwiowej, robotach malarskich oraz wymianie glazury i terakoty.

Szczegółowy zakres prac określony został poniżej:

Roboty budowlane

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m²,
- rozebranie wykładziny ściennej i posadzki z płytek,
- zerwanie posadzki cementowej i posadzki z tworzyw sztucznych,
- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo - wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni do 5 m²,
- ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle,
- wykucie bruzd pionowych ¼ x ½ cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo- wapiennej dla instalacji wodno- kanalizacyjnej,
- rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych i rozebranie podciągu żelbetowego – wycięcie nadproża,
- usunięcie i wywiezienie gruzu z budynku,
- wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek i obsadzanie nowych kraterki wentylacyjnych,
- wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na ścianach oraz wykonanie pasów tynków zwykłych wewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej,
- warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej i zaprawy samopoziomującej o pow. ponad 8m²,
- gruntowanie podłoża powierzchnie pionowe po wykonanych tynkach i wylewkach pod ułożenie gresu i glazury,
- posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną,
- cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wys. cokolika równej 10 cm,
- cokoliki z płytek kamionkowych na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca,
- licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x60 cm na klej w dwóch kolorach,
- licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej – listwy narożnikowe,
- drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe szer. 150 cm i wys. 210 cm obsadzone w witrynie aluminiowej,
- uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami,
- sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych,
- zakup i montaż listew odbojowych i listew systemowych narożnych,
- zakup i montaż listew portalowych mdf szer. 50 mm montowanych wokół ościeżnic drzwiowych,
- malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą i lakierowanie natrysku,
- zeszkobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m²- sufity i ściany,
- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności,
- gruntowanie podłoża powierzchnie pionowe i poziome,

- wewnętrzne gładzie gipsowe na sufitach,
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów,
- dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych,
- dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm,

Roboty sanitarne

- demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego,
- demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej i montaż nowych baterii umywalkowych,
- demontaż umywalki demontaż rurociągu z PCV,
- wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej, podejścia dopływowego pod zawór czerpalny,
- wymiana odcinka rury z PCV, zaworu przelotowego,
- montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym,
- próba szczelności instalacji wodociagowych w budynku,

Roboty elektryczne

- demontaż przewodów wtynkowych i położenie nowych przewodów wtynkowych,
- demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych oraz montaż puszek bakelitowych,
- demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych oraz gniazd wtyczkowych podtynkowych,
- montaż nowych gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych,
- demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier i opraw świetłówkowych,
- montaż na gotowym podłożu i łączników instalacyjnych podtynkowych oraz gniazd wtyczkowych,
- przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe i montaż opraw świetłówkowych,
- wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych.

C. Poradnia Chirurgii Ogólnej

Wykonanie prac remontowo-budowlanych/modernizacyjnych w gabinecie przyjęć, zabiegowym, opatrunków gipsowych oraz pomieszczeniach sanitarnych ogólnodostępnych.

Prace modernizacyjne obejmą pomieszczenia poradni: gabinet przyjęć, gabinet zabiegowy, gabinet opatrunków gipsowych oraz sanitariaty.

Prace modernizacyjne będą polegały na wymianie oświetlenia i armatury sanitarnej w poszczególnych pomieszczeniach, wymianie wewnętrznej stolarki drzwiowej, robotach malarskich oraz wymianie glazury i terakoty.

Szczegółowy zakres prac określony został poniżej:

Roboty budowlane

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych, rozebranie wykładziny ściennej z płytek,
- rozebranie ścianki z cegieł o grub. ½ cegły i posadzki z płytek na zaprawie cementowej,
- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo - wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni do 5m²,
- ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle,
- wykucie bruzd pionowych ¼ x ½ cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo - wapiennej dla instalacji wodno- kanalizacyjnej,
- usunięcie i wywiezienie gruzu z budynku,
- wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek i obsadzanie nowych krętek wentylacyjnych,
- wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na ścianach oraz wykonanie pasów tynków zwykłych wewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej,
- elastyczna izolacja powierzchni pionowych i poziomych,
- warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej i zaprawy samopoziomującej o pow. ponad 8m²,
- gruntowanie podłoży powierzchni pionowe po wykonanych tynkach i wylewkach pod ułożenie gresu i glazury,
- posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną,
- licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x60 cm na klej w dwóch kolorach,
- licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej – listwy narożnikowe,

- cokoliki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wys. cokolika równej 10 cm,
- cokoliki z płytek kamionkowych na zaprawie klejowej, listwa wykańczająca,
- ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych,
- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne do WC,
- drzwi aluminiowe do połowy wysokości przeszklone kolor biały z ościeżnicą szer drzwi 110 cm,
- uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami,
- sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych,
- zakup i montaż listew odbojowych i listew systemowych narożnych,
- zakup i montaż listew portalowych mdf szer. 50 mm montowanych wokół ościeżnic drzwiowych,
- malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą i lakierowanie natrysku,
- zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m² - ściany i sufity,
- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności,
- gruntowanie podłoża powierzchnie pionowe i poziome,
- wewnętrzne gładzie gipsowe na sufitach,
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów,
- dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych,
- dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm,

Roboty sanitarne

- demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego,
- demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej i montaż nowych baterii umywalkowych,
- demontaż umywalki ,zmywaka kuchennego i ustępu z miską fajansową,
- demontaż rurociągu z PCV,
- wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej, podejścia dopływowego pod zawór czerpialny,
- wymiana odcinka rury z PCV oraz zaworu przelotowego,
- wymiana odcinka rury z PCV i trójnika z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi,
- montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym,
- montaż umywalk ze wspornikiem z syfonem mosiężnym i baterią dla niepełnosprawnych,
- montaż zmywaków stalowych na szafce,
- zakup, montaż i dostawa uchwytów dla niepełnosprawnych,
- próba szczelności instalacji wodociagowych w budynku,

Roboty elektryczne

- demontaż przewodów wtynkowych,
- demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych oraz montaż puszek bakelitowych,
- demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych oraz gniazd wtyczkowych podtynkowych,
- montaż nowych gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych,
- demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier i opraw świetłówkowych,
- położenie przewodów wtynkowych,
- montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych oraz gniazd wtyczkowych,
- przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe i montaż opraw oświetleniowych i świetłówkowych,
- wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych.

D. Poradnia Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej

Wykonanie prac remontowo-budowlanych/modernizacyjnych w gabinecie przyjęć, zabiegowym oraz składziku porządkowym.

Prace modernizacyjne obejmą pomieszczenia poradni: gabinet przyjęć, gabinet zabiegowy oraz składzik porządkowy.

Prace modernizacyjne będą polegały na wymianie oświetlenia i armatury sanitarnej w poszczególnych pomieszczeniach, wymianie wewnętrznej stolarki drzwiowej, robotach malarskich oraz wymianie glazury i terakoty.

Szczegółowy zakres prac określony został poniżej:

Roboty budowlane

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m, rozebranie wykładziny ściennej z płytek,
- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo - wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni do 5 m²,
- ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle,
- wykucie bruzd pionowych ¼ x ½ cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo - wapiennej dla instalacji wodno- kanalizacyjnej,
- usunięcie i wywiezienie gruzu z budynku,
- wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek i obsadzanie nowych krutek wentylacyjnych,
- wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na ścianach oraz wykonanie pasów tynków zwykłych wewnętrznych z zaprawy cementowo- wapiennej,
- gruntowanie podłoża powierzchni pionowe po wykonanych tynkach i wylewkach pod ułożenie glazury,
- licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x60 cm na klej w dwóch kolorach,
- licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej – listwy narożnikowe,
- drzwi aluminiowe białe do połowy wysokości panel powyżej szyba z ościeżnicą szer. drzwi 110 cm,
- uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami,
- sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych,
- zakup i montaż listew odbojowych i listew systemowych narożnych,
- zakup i montaż listew portalowych mdf szer. 50 mm montowanych wokół ościeżnic drzwiowych,
- malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą i lakierowanie natrysku,
- zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m²- sufity i ściany,
- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności,
- gruntowanie podłoża powierzchni pionowe i poziome,
- wewnętrzne gładzie gipsowe na sufitach,
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów,
- dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych,
- dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm,

Roboty sanitarne

- demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego,
- demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej i montaż nowych baterii umywalkowych,
- demontaż umywalki, zlewozmywaka kuchennego,
- demontaż rurociągu z PCV,
- wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej, podejścia dopływowego pod zawór czerpialny,
- wymiana odcinka rury z PCV, zaworu przelotowego oraz trójnika z PCV z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi,
- montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym montaż zmywaków stalowych na szafce,
- próba szczelności instalacji wodociagowych w budynku,

Roboty elektryczne

- demontaż przewodów wtynkowych,
- demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych oraz montaż puszek bakelitowych,
- demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych oraz gniazd wtyczkowych podtynkowych,
- demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier i opraw świetlówkowych,
- położenie przewodów wtynkowych,
- montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych oraz gniazd wtyczkowych,
- przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe i montaż opraw oświetleniowych i świetlówkowych,
- wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych.

E. Poradnia Hematologiczna, Poradnia Endokrynologiczna

Wykonanie prac remontowo-budowlanych/modernizacyjnych w pomieszczeniu poradni.

Prace modernizacyjne obejmą pomieszczenie poradni i będą polegały na wymianie wewnętrznej stolarki drzwiowej, robotach malarskich oraz wymianie glazury i terakoty.

Szczegółowy zakres prac określony został poniżej:

Roboty budowlane

- rozebranie wykładziny ściennej z płytek,
- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo - wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni do 5 m²,
- wykucie bruzd pionowych ¼ x ½ cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo - wapiennej dla instalacji wodno - kanalizacyjnej,
- ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych,
- usunięcie i wywiezienie gruzu z budynku,
- wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek i obsadzanie nowych krętek wentylacyjnych,
- wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na ścianach oraz wykonanie pasów tynków zwykłych wewnętrznych z zaprawy cementowo - wapiennej,
- licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x60 cm na klej w dwóch kolorach,
- licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej – listwy narożnikowe,
- drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe szer. 150 cm i wys. 210 cm obsadzone w witrynie aluminiowej,
- montaż drzwi aluminiowych wahadłowych,
- uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami,
- sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych,
- zakup i montaż listew odbojowych i listew systemowych narożnych,
- zakup i montaż listew portalowych mdf szer. 50 mm montowanych wokół ościeżnic drzwiowych,
- gruntowanie podłoża powierzchni pionowe po wykonanych tynkach i wylewkach pod ułożenie glazury,
- malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą i lakierowanie natrysku,
- zeszkobanie i zmycie starej farby ze ścian w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m²,
- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności,
- gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome,
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian,

F. Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc

Wykonanie prac remontowo-budowlanych/modernizacyjnych w gabinecie przyjęć, gabinecie zabiegowym, sanitariatach, rejestracji i poczekalni.

Prace modernizacyjne obejmą pomieszczenia poradni: gabinet przyjęć, gabinet zabiegowy, sanitariaty, rejestrację i poczekalnię.

Prace modernizacyjne będą polegały na wymianie oświetlenia i armatury sanitarnej w poszczególnych pomieszczeniach, wymianie wewnętrznej stolarki drzwiowej, robotach malarskich oraz wymianie glazury i terakoty.

Szczegółowy zakres prac określony został poniżej:

Roboty budowlane

- wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2m, rozebranie wykładziny ściennej z płytek,
- rozebranie posadzki z płytek oraz ścianki z cegieł o grub. ½ cegły na zaprawie cementowej,
- zerwanie posadzki cementowej,
- odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo - wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni do 5 m²,
- wykucie bruzd pionowych ¼ x ½ cegły w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo - wapiennej dla instalacji wodno - kanalizacyjnej,

- ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych,
- usunięcie i wywiezienie gruzu z budynku,
- wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek i obsadzanie nowych kratki wentylacyjnych,
- wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych na ścianach oraz wykonanie pasów tynków zwykłych wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej,
- warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej i zaprawy samopoziomującej o pow. ponad 8 m²,
- gruntowanie podłoży pod ułożenie gresu i glazury,
- wysoko elastyczna izolacja powierzchni pionowych,
- posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną,
- licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x60 cm na klej w dwóch kolorach,
- licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej – listwy narożnikowe,
- ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznych,
- uszczelnienie styków ościeżnic ze ścianami,
- sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych,
- skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne fabrycznie wykończone,
- zakup i montaż listew odbojowych i listew systemowych narożnych,
- zakup i montaż listew portalowych mdf szer. 50 mm montowanych wokół ościeżnic drzwiowych,
- malowanie technologią natrysku kropłowego (tapety natryskowe) farbą templewą i lakierowanie natrysku,
- zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m² - ściany i sufity,
- przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności,
- gruntowanie podłoży – powierzchnie pionowe i poziome, wewnętrzne gładzie gipsowe na sufitach i ścianach,
- dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitu,
- dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych,
- dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych o średnicy do 50 mm,

Roboty sanitarne

- demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego,
- demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej i montaż nowych baterii,
- demontaż umywalk i montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym,
- demontaż rurociągu z PCV na ścianach budynku,
- wymiana podejścia dopływowego pod zawór czerpialny,
- wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej, rury z PCV, zaworu przelotowego, trójnika z PCV,
- próba szczelności instalacji wodociagowych w budynku,

Roboty elektryczne

- demontaż przewodów wtynkowych,
- demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych oraz montaż puszek bakelitowych,
- demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych oraz gniazd wtyczkowych podtynkowych,
- montaż nowych gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych,
- demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier i opraw świetłkowych,
- położenie przewodów wtynkowych,
- montaż na gotowym podłożu i łączników instalacyjnych podtynkowych oraz gniazd wtyczkowych,
- przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe i montaż opraw oświetleniowych i świetłkowych,
- wykonanie niezbędnych pomiarów elektrycznych.